

W związku z przesłanymi zapytaniami odnośnie SIWZ, do przetargu nieograniczonego pn; Usprawnienie systemu komunikacji poprzez modernizację drogi Cedry Wielkie ul. Pionierów Żuław, Zamawiający - Wójt Gminy Cedry Wielkie zgodnie z art. 38, ust.1, pkt.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z Dz. U. z 2009r, Nr 223, poz. 1778) - udziela wyjaśnień,.

**Pytanie nr 1.** W Przedmiarze robót chodnik przy kościele wykonany jest z kostki betonowej, natomiast w projekcie (rysunki i opis) z kostki kamiennej. Jaki materiał przyjąć do wyceny ?

**Odpowiedź:** - Chodnik wokół kościoła należy wycenić jak oznaczono w projekcie drogowym tj; z kostki betonowej gr. 6 cm z warstwą ścierną kamienną typu „NATRO” lub równoważną.

**Pytanie nr 2.** W Przedmiarze robót występuje pozycja dot. krzewów na terenie płaskim bez podania ilości. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:** - Należy przyjąć karczowanie drzew i krzewów na długości 200 mb, szerokości 1,5 m przy wysokości 2,0 m oraz obsadzenie terenu płaskiego w ilości 500 sztuk Irgą pospolitą lub podobnymi krzewami.

**Pytanie nr 3/1.** W Przedmiarze robót drogowych brak pozycji dotyczącej wykonania ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej.

**Odpowiedź:** Ścieki krawężnikowe są wykonane z kostki betonowej takiej samej jak cała nawierzchnia drogowa i ich powierzchnię wliczono do tej powierzchni w przedmiarze pozycja nr 46.

**Pytanie nr 4/2.** W Przedmiarze robót drogowych brak pozycji dotyczących wykonania przepustów: km 0+559,93 – 1 szt. oraz km 0+636,47 – 2 szt.

**Odpowiedź:** Zarówno przedmiar jak i kosztorys uzupełniono o pozycję dotyczącą wykonania przepustów: km 0+559,93-1 szt oraz 0+636,47-2 szt.

Przepust kołowy  $\varnothing$  800

długości 16,9 mb.

Przepust kołowy  $\varnothing$  600

długości 4,6 + 4,7 mb = 9,3 mb.

**Pytanie nr 5/3.** Przedmiar robót drogowych – wykonanie rowów z prefabrykowanych elementów betonowych – brak przekroju i specyfikacji technicznej wykonania.

**Odpowiedź :** Przekrój rowu pokazano na załączonym rysunku , specyfikacje techniczne zostaną przekazane w późniejszym terminie.

**Pytanie nr 6/4.** W Przedmiarze kanalizacji deszczowej brak 2 szt. studzienek osadnikowych z wpustami.

**Odpowiedź :** Należy dodać 2 szt. studzienek osadnikowych z wpustem.

**Pytanie nr 7/5.** W Przedmiarze kanalizacji deszczowej – poz. 20 przyjęto 10 szt studni rewizyjnych, natomiast w dokumentacji występuje 5 szt. Prosimy o rozstrzygnięcie.


**Odpowiedź :** Należy przyjąć 5 szt.

**Pytanie nr 8/6.** W Przedmiarze kanalizacji deszczowej – poz. 23 przyjęto 4 kpl wykonania i montażu osadników, natomiast w dokumentacji występują 3 kpl. Prosimy o rozstrzygnięcie.


**Odpowiedź :** Należy przyjąć 3 komplety.

**Pytanie nr 9/7.** W Przedmiarze kanalizacji deszczowej – poz. 25 przyjęto 11 szt umocowania skarp narzutem kamiennym w rejonie wylotów i osadników, natomiast w dokumentacji występuje 10 szt. Prosimy o rozstrzygnięcie.


**Odpowiedź :** Należy przyjąć 10 szt.

Uwagi		Mott MacDonald Limited sp. z o.o. ul. Kartuska 5 80-103 Gdańsk Polska / Poland Tel. (+48) 58 721 52 17 Fax: (+48) 58 721 52 18 Email: biuro.gdansk@mottmac.pl	
Generalny Projektant 		Inwestor Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie	
Nazwa i adres obiektu budowlanego Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Pionierów Żuław, wraz z kanalizacją oraz oświetleniem		Projektował inż. Sławomir Walicki Projektował inż. Maria Zakowska Sprawdził inż. Dariusz Koczyński Nr rysunku 06 Branża Drogi Data 24/10/2008 Skala 1:50 Faza PB Tytuł rysunku Szczegóły odwodnienia RWDZJA A	

szczegół H  
 Wylot ścieku przykrawężnikowego do rowu  
 Skala 1:50



szczegół I  
 Wylot ścieku przykrawężnikowego do rowu  
 z elementów prefabrykowanych  
 Skala 1:50



Wszystkie dokumenty nie mogą być użyte do innych celów niż te, dla których zostały opracowane, oraz dla których firma Mott MacDonald została wybrana jako Wykonawca.  
 This document should not be relied on or used in circumstances other than those for which it was originally prepared and for which Mott MacDonald was commissioned. Mott MacDonald accepts no responsibility for this document to any other party other than the person by whom it was commissioned.