



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PRZEPOMPOWNI PS4

Lp	Element	Ilość	Materiał
1	Pompa	2	
2	Kolano stopowe	2	żeliwo
3	Zbiornik z kregów	1	bet. B45
4	Zasuwa klinowa DN80	2	żeliwo
5	Zawór zwrotny DN80	2	żeliwo
6	Nasada płuczcząca TS2	1	
7	Zawór kulowy DN50	1	
8	Układ tłoczny DN80	1	stal nierdzewna
9	Króciec tłoczny DN100	1	stal nierdzewna
10	Wyłącznik pływakowy	2	
11	Sonda hydrostatyczna	1	
12	Drabinka	1	stal nierdzewna
13	Króciec napływowy	2	PVC 200
14	Prowadnice rurowe	2	stal nierdzewna
15	Szafa sterownicza	1	
16	Poręcz	1	stal nierdzewna
17	Kominek wentylacyjny	2	PVC
18	Właz wejściowy	1	stal nierdzewna
19	Łańcuch	3	stal nierdzewna
20	Podest	1	stal nierdzewna

ELPROJEKT Sp. z o.o.	
82-300 Elbląg, ul. Junaków 3, tel/fax. 0-55 23-555-02	
Nazwa obiektu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koszwały gmina Cedry Wielkie	branża: wod - kan
Adres: wieś Koszwały, Gmina Cedry Wielkie	skala: %
Nazwa rysunku: PRZEPOMPOWNIA PS4	nr rysunku: 41
Inwestor: Urząd Gminy Cedry Wielkie, 83-020 Cedry Wielkie, ul. Krasickiego 2	data: kwiecień 2007r.
Zespół autorski:	podpis:
Dr inż. Tadeusz Jagodziński	
Mgr inż. Paweł Borejko, upr. bud. nr 252/EL/79, 1233/EL/87	
Sprawdzający:	
Inż. Zygmunt Lewndowicz, upr. bud. nr 134/EL/77	