



## ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PRZEPOMPOWNI PSD5

Lp	Element	Ilość	Materiał
1	Pompa	1	
2	Kolano stopowe	1	żeliwo
3	Zbiornik z kregów	1	bet. B45
4	Zasuwa klinowa DN50	1	żeliwo
5	Zawór zwrotny DN50	1	żeliwo
6	Nasada płuczcząca TS2	1	
7	Zawór kulowy DN50	1	
8	Układ tłoczny DN80	1	stal nierdzewna
9	Króciec tłoczny DN63	1	PE
10	Wyłącznik pływakowy	1	
11	Obciążnik	1	
12	Drabinka	1	stal nierdzewna
13	Króciec napływowy	1	PVC 200
14	Prowadnice rurowe	1	stal nierdzewna
15	Szafa sterownicza	1	
16	Poręcz	1	stal nierdzewna
17	Kominek wentylacyjny	2	PVC
18	Właz wejściowy	1	stal nierdzewna
19	Łańcuch	2	stal nierdzewna

ELPROJEKT Sp. z o.o.	
82-300 Elbląg, ul. Junaków 3, tel/fax. 0-55 23-555-02	
Nazwa obiektu: <b>Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koszwały gmina Cedry Wielkie</b>	branża: <b>wod - kan</b>
Adres: <b>wieś Koszwały, Gmina Cedry Wielkie</b>	skala: %
Nazwa rysunku: <b>PRZEPOMPOWNI PSD5</b>	nr rysunku: <b>42</b>
Inwestor: <b>Urząd Gminy Cedry Wielkie, 83-020 Cedry Wielkie, ul. Krasickiego 2</b>	data: <b>kwiecień 2007r.</b>
Zespół autorski:	podpis:
Dr inż. Tadeusz Jagodziński	
Mgr inż. Paweł Borejko, upr. bud. nr 252/EL/79, 1233/EL/87	
Sprawdzający:	
Inż. Zygmunt Lewndowicz, upr. bud. nr 134/EL/77	