



ZESTAWIENIE ZBROJENIA

NR	ŚREDNICA	ILOŚĆ SZTUK	DŁUGOŚĆ PRĘTA	A-III [m]
				#14
1	14	20	3860	77,2
Razem [m]				77,2
Ciężar jednostkowy [kg/m]				1,208
Ciężar razem [kg]				93,26

Przyjęto założenie wykonania płyty fundamentowej w suchym (odwodnionym) wykopie. Dopuszcza się wykonanie płyty na poziomie terenu i posadowienie jej w etapie II, pod warunkiem przygotowania równego, zagęszczonego podłoża piaszczystego pod fundamentem. Przegłębienia wykopów oraz ewentualnie napotkane soczewki gruntów organicznych niemożliwych należy zastąpić podsypką piaszczysto-żwirową stabilizowaną cementem. Nie wolno dopuścić do wymycia gruntu pod płytą. Wykop zabezpieczyć przed wodami opadowymi. Wodę gruntową z sąsiedzińskich odprowadzić poza wykopy. Usunąć ewentualne gniazda namulców. Stosować pod fundament podłewkę z chudego betonu gr. 10 cm. Do mocowania przepompowni do fundamentu zastosować śruby fundamentowe ze stali nierdzewnej osadzone w trakcie betonowania wg szablonu. Dopuszcza się stosowanie śrub i kotew HLTl ze stali nierdzewnej.

FUNDAMENT PRZEPOMPOWNI  $\varnothing 1000$  mm  
 BETON B20  
 STAL A-III 34GS  
 1:20

ELPROJEKT Sp. z o.o.	
82-300 Elbląg, ul. Junaków 3, tel/fax. 0-55 23-555-02	
Nazwa obiektu: <b>Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koszwały gmina Cedry Wielkie</b>	branża: <b>wod - kan</b>
Adres: <b>wieś Koszwały, Gmina Cedry Wielkie</b>	skala: <b>1:20</b>
Nazwa rysunku: <b>FUNDAMENT PRZEPOMPOWNI <math>\varnothing 1000</math></b>	nr rysunku: <b>43</b>
Inwestor: <b>Urząd Gminy Cedry Wielkie, 83-020 Cedry Wielkie, ul. Krasińskiego 2</b>	data: <b>kwiecień 2007r.</b>
Zespół autorski:	podpis:
Dr inż. Tadeusz Jagodziński	
Mgr inż. Paweł Borejko, upr. bud. nr 252/EL/79, 1233/EL/87	
Sprawdzający:	
Inż. Zygmunt Lewndowicz, upr. bud. nr 134/EL/77	