

---

## KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : Plac Zabaw przy Zespole Szkół w Cedrach Małych  
ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół w Cedrach Małych  
INWESTOR : Gmina Cedry Wielkie  
ADRES INWESTORA : ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartosz Naskręt  
DATA OPRACOWANIA : 21.07.2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

---

**Słownie:**

---

### Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP)

KOD CVP 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  
KOD CVP 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  
KOD CVP 77300000-3 Usługi ogrodnicze

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.07.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1	km km	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	<b>KNNR 6 0101-09 + KNNR 6 0101-07</b>	Koryta wykonywane ręcznie gł. 40 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników  175	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
3	<b>KNR-W 4-01 0109-07</b>	Wywóz ziemi samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km (grunt kat.IV) 70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
4	<b>KNNR 6 0104-03</b>	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm  175	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
5	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm  175	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
6	<b>KNNR 6 0113-05 :2</b>	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm  150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
7	<b>KNNR 6 0404-05</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 67.5	m m	67.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.500</b>
8	<b>informacja handlowa wycena in- dywidualna</b>	Nawierzchnia elastyczna w kolorze niebieskim PANTONE: 540 C;RAL 5003  21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
9	<b>informacja handlowa wycena in- dywidualna</b>	Nawierzchnia elastyczna w kolorze pomarańczowym PANTONE: 152 C; RAL 2011  154	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	154.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.000</b>
10	<b>KNR 2-21 0403-04</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III z nawożeniem 0.0065	ha ha	0.007	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.007</b>
11	<b>KNR 2-21 0302-04</b>	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m 13	szt. szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
12	<b>informacja producenta</b>	Dostarczenie i montaż Twierdzy  1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	<b>informacja producenta</b>	Dostarczenie i montaż: Płotki do przeskoków  1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	<b>informacja producenta</b>	Dostarczenie i montaż: Zestaw zabawowy  1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	<b>informacja producenta</b>	Dostarczenie i montaż: Drążki do podciągania  1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	<b>informacja producenta</b>	Ławka  1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	<b>informacja producenta</b>	Śmietnik kubełkowy  1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	wycena indywidualna	Tablica informacyjna	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>