

W związku z przesłanymi zapytaniami odnośnie SIWZ, do przetargu nieograniczonego pn; Modernizacja drogi osiedlowej, w obrębie geodezyjnym Błotnik, na działce nr 218/13, Zamawiający - Wójt Gminy Cedry Wielkie zgodnie z art. 38, ust.2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - udziela wyjaśnień,.

**Pytanie nr 1.** W związku z planowaną podwyżką stawki VAT w 2011 r. prosimy o wprowadzenie do umowy punktu mówiącego o możliwości przeliczenia wartości brutto kontraktu w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

**Odpowiedź:** Składając ofertę należy przyjąć obowiązującą stawkę VAT. Natomiast Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku VAT po zmianie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podatku od towarów i usług. W SIWZ na stronie 6 jest zapis który przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie tj; - w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT. Taki sam zapis jest w ogłoszeniu o zamówienie.

**Pytanie nr 2.** W kosztorysie nakładczym poz. 6 proszę o podanie odległości wywozu ziemi.

**Odpowiedź:** W pozycji 5 i 6 kosztorysu nakładczego określono odległość wywozu ziemi na - odległość 1,5 km.

**Pytanie nr 3.** W kosztorysie nakładczym poz. 7 podano profilowanie podłoża tylko pod nawierzchnią, natomiast z dokumentacji technicznej wynika, że koryto musi być wykonane o szerokości większej o 0,5 m z każdej strony. Proszę o decyzję jaką powierzchnię uwzględnić w kosztorysie.

**Odpowiedź:** W kosztorysie należy przyjąć mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża jak w poz. nr 7 tj. 1400 m<sup>2</sup>.

**Pytanie nr 4.** W kosztorysie nakładczym poz. 8 podano grubość warstwy odsączającej grub. 10 cm, natomiast w dokumentacji technicznej oraz SIWZ podano grubość 20 cm.

Jaka grubość ma być przyjęta do obliczeń. Również w poz. 8 przyjęto powierzchnię warstwy odsączającej tylko pod nawierzchnią. Z dokumentacji technicznej wynika, że warstwę odsączającą należy wykonać na szerokości większej po 0,35 m z każdej strony.

Proszę o decyzję jaką powierzchnię przyjmować do obliczeń.

**Odpowiedź:** W kosztorysie i przekroju występuje zgodność grubości warstwy odsączającej tj. 10 cm x 2 = 20 cm.

**Pytanie nr 5.** W kosztorysie nakładczym poz. 10 uwzględniono jedynie dodatkowe humusowanie za 5 cm grubości. W dokumentacji technicznej oraz SIWZ podano humusowanie warstwą grubości 15 cm. Proszę o wprowadzenie do kosztorysu pozycji podstawowej humusowanie poboczy z obsianiem trawą.

**Odpowiedź:** Należy przyjąć humusowanie o grubości 5 cm – uzupełnienie należy wykonać ziemią z urobku z koryta.

**Pytanie nr 6.** Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oferent musi przedstawić wykaz zrealizowanych zamówień – każde odpowiadające swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, zrealizowanych w ciągu 5 lat (a jeżeli okres jest krótszy to za ten okres).

Czy Inwestor uzna za wystarczające do spełnienia powyższego warunku w przypadku gdy oferent przedstawi wykaz zamówień, polegających na utwardzeniu nawierzchni prefabrykowanymi elementami betonowymi (kostka brukowa, płyty „MEBA”, trylinka, płyty chodnikowe itd.) ?

**Odpowiedź:** Tak - wykonanie zamówienia polegającego na utwardzeniu nawierzchni elementami betonowymi prefabrykowanymi jest zgodne z wymaganiami określonymi SIWZ.