

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ogrodzenie terenu					
1		Prace budowlane			
1.1		Ogrodzenie terenu - zadanie II			
1	201-0317-01-00	Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m	m ³		
		93.6	m ³	93.600	
				RAZEM	93.600
2	231-0402-03-00	Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe	m ³		
		46.8	m ³	46.800	
				RAZEM	46.800
3	231-0407-05-00	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.	m		
		520	m	520.000	
				RAZEM	520.000
4	202-0203-01-02	Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykłego B-15 o objętości: do 0,5 m ³ -stopy pod słupki	m ³		
		16.848	m ³	16.848	
				RAZEM	16.848
5	KNR 202-1803-02-00	Ogrodzenie panelowe proste systemu METPOL cynkowane ogniowo o rozstawie słupków 259 cm wysokość panela ogrodzeniowego 183 cm mocowane za pomocą obejm do słupków	m		
		520	m	520.000	
				RAZEM	520.000
6	KNR 202-1808-11-00	Brama wjazdowa panelowa prosta dwuskrzydłowa BS-4 systemu METPOL cynkowane ogniowo o szerokości 400 cm i wysokości panela 183 cm	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 202-1808-02-00	Furtki panelowe proste system METPOL cynkowane ogniowo o szerokości furtki 120 cm i wysokości 183 cm	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000