

Nazwa Firmy		Kosztorysowanie FORTE 8.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Instalacje teletechniczne-ZOZ Cedry Wielkie		
Identyfikator kosztorysu: KOSZTORYS INWESTORSKI INSTALACJI TELETECHNICZNYCH		

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2008-09-23 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Demontaż-unieczynnienie istniejącej instalacji teletechnicznej		
1	0-1 Inwentaryzacja istniejącego układu połączeń instalacji teletechnicznych (kalkulacja własna)	kpl	1,00
2	0-1 Odłączenie i unieczynnienie istn. instalacji teletechnicznych (kalkulacja własna)	kpl	1,00
2	Instalacja strukturalna		
3	KNNR 5 404-7 Montaż szafki Głównego Punktu Dystybucyjnego	szt	1,00
4	KNNR 5 404-2 Wyposażenie Głównego Punktu Dystrybucyjnego	kpl	1,00
5	KNR 5-01 819-1 Krosowanie na przełącznicy lub w szafce kablowej	obwodów	13,00
6	KNNR 5 1207-1 Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtykowych	m	915,00
7	KNNR 5 1209-5 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach podłoże z cegły, długość przebiccia do 1 cegły, średnica otworu 25 mm	otworów	18,00
8	KNNR 5 204-5 Układanie przewodów, podłoże inne niż betonowe	m	915,00
9	KNR 5-05 205-2 Zarobienie, rozszycie na gniazdach nożowych i włączenie kabli stacyjnych o pojemności 2x2	końców kabla	26,00
10	KNR 5-08 301-23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej (gipsowej) - wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle	szt	13,00
11	KNNR 5 303-1 Puszki z tworzywa sztucznego 75x75 mm o 3 wlotach i połączeniach przewodów o przekroju do 2,5 mm ²	szt	13,00
12	KNNR 5 303-1 Montaż osprzętu -ramka	szt	13,00
13	KNR 5-06 605-7 [R=0,955] Instalowanie nieekranowego zestawu instalacyjnego 2xRJ45 kat 5+	szt	13,00
14	KNR 5-01 1310-1 Pomiary końcowe prądem stałym - kabel o liczbie par 10	odcinek	13,00
3	Instalacja alarmowa		
15	KNNR 5 1207-1 Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtykowych	m	3 000,00
16	KNNR 5 1209-5 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach podłoże z cegły, długość przebiccia do 1 cegły, średnica otworu 25 mm	otworów	28,00
17	KNNR 5 204-5 Układanie przewodów, podłoże inne niż betonowe	m	3 000,00
18	KNR 7-08 512-1 Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych o ilości żył do 7	koniec	180,00
19	KNR 5-06 1601-7 [R=0,955] Montaż modułowej centrali alarmowej Integra 128-kalkulacja własna	szt	1,00
20	1-1 KNR AL-01 201-1 Montaż czujki ruchu pasywnej podczerwieni	szt	33,00
21	1-2 KNR AL-01 201-2 Montaż czujki otwarcia kontaktronowej	szt	42,00
22	1-3 KNR AL01 208-1 Montaż manipulatora kodowego	szt	5,00

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2008-09-23 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
23	1-3 KNR AL01 208-1 Montaż klawiatury strefowej	szt	4,00
24	1-4 KNR AL01 108-5 Montaż sygnalizatora akustycznego	szt	6,00
25	KNR 5-06 1614-4 [R=0,955] Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o liczbie punktów 40 -analogia	szt	1,00
26	1-5 KNR AL01 601-1 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego	szt	1,00
27	1-6 KNR AL01 604-1 Próba i testowanie systemu alarmowego wraz z przeszkoleniem obsługi	szt	1,00
----- Koniec wydruku -----			