

PRZEDMIAR DODATKOWY (USUPEŁNIENIE).

- 1.) Ścianki działowe w części dobudowanej budynku przychodni wykonać zamiennie jako szkieletowe - gipsowe z wypełnieniem wełną mineralną (gr. 10 cm).
- 2.) We wszystkich węzłach sanitarnych należy wykonać wentylację grawitacyjną bezpośrednią.
- 3.) Dwa naświetla w ścianach pomieszczenia rejestracji powiększyć do 4,5 m² (każde) wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w profilach PCW.