

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : ROBOTY MALARSKIE POMIESZCZEŃ BUDYNKU ŻOKIS
CEDRY WIELKIE UL. OSADNIKÓW WOJSKOWYCH

Obiekt : ROBOTY REMONTOWE

Adres : CEDRY WIELKIE

**ROBOTY MALARSKIE POMIESZCZEŃ BUDYNKU ŻOKIS
CEDRY WIELKIE**

Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

Inwestor : GMINA CEDRY WIELKIE
CEDRY WIELKIE UL.M. PŁAŻYŃSKIEGO 16

Opracował: Eugeniusz Mojsa -Urząd Gminy w Cedrach Wielkich

Data : 2012-07-04

Budowa : ROBOTY MALARSKIE POMIESZCZEŃ BUDYNKU ŻOKIS
CEDRY WIELKIE UL. OSADNIKÓW WOJSKOWYCH

Obiekt : ROBOTY REMONTOWE

Adres : CEDRY WIELKIE

**ROBOTY MALARSKIE POMIESZCZEŃ BUDYNKU ŻOKIS
CEDRY WIELKIE**

Data : 2012-07-05

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	KNR 401-1216-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zabezpieczenie podłóg folia -analogia Wyszczególnienie robót: 1. Zasypanie podłóg trocinami warstwą grubości 2-3 cm. 2. Zebranie trocin w kosze i wyniesienie na zewnątrz budynku. 3. Zamiecenie podłóg.	157,940	m2
2.	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłożu gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem Liczba czynności w kolumnach: kol.01. Przygotowanie powierzchni - 1 Malowanie - 2 kol.02. Malowanie - 1 kol.03. Przygotowanie powierzchni - 1 Gruntowanie - 1 Malowanie - 2 kol.04. Malowanie - 1 kol.05. Przygotowanie powierzchni - 1 Szpachlowanie - 1 Gruntowanie - 1 Malowanie - 2 kol.06. Malowanie - 1 kol.07. Przygotowanie powierzchni - 1 Gruntowanie - 1 Malowanie - 2 kol.08. Malowanie - 1 kol.09. Fluatowanie - 2 kol.10. Przygotowanie powierzchni - 1 Malowanie - 2 kol.11. Przygotowanie powierzchni - 1 Malowanie - 2 kol.12. Fluatowanie - 2	335,860	m2
3.	Wyniesienie i wniesienie krzeseł biurek i szaf	80,000	szt
4.	KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Mycie po robotach malarskich: okien zespolonych Wyszczególnienie robót: 1. Zabezpieczenie ścian przed pobrudzeniem. 2. Zdrapanie z szyb i posadzek zachłapań farbą olejną, minią itp. 3. Mycie wodą z mydłem lub odpowiednimi płynami, a następnie wytarcie do sucha. UWAGA: Dla okien i świetlików stalowych o powierzchni do 0,5 m2, należy przyjmować nakłady na 1 szt. z zastosowaniem współczynnika 0,55 do nakładów podanych w kol. 04 i 05. Wartość materiałów pomocniczych wylicza się jako 25% robocizny kosztorysowej.	9,800	m2
5.	KNR 401-1215-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Mycie po robotach malarskich: podłóg drewnianych malowanych Wyszczególnienie robót: 1. Zabezpieczenie ścian przed pobrudzeniem. 2. Zdrapanie z szyb i posadzek zachłapań farbą olejną, minią itp. 3. Mycie wodą z mydłem lub odpowiednimi płynami, a następnie wytarcie do sucha.	157,940	m2

ROBOTY MALARSKIE POMIESZCZEŃ BUDYNKU ŻOKIS
CEDRY WIELKIE

Data : 2012-07-05

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<p>UWAGA: Dla okien i świetlików stalowych o powierzchni do 0,5 m2, należy przyjmować nakłady na 1 szt. z zastosowaniem współczynnika 0,55 do nakładów podanych w kol. 04 i 05.</p> <p>Wartość materiałów pomocniczych wylicza się jako 25% robocizny kosztorysowej.</p>			

-- Koniec wydruku przedmiaru --