

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Przystosowanie zasilania do zasilania z agregatu					
1	KNR-W 2-01 d.1 0708-05	Wykopy mechaniczne dla złącz kablowych przy użyciu koparki podsiębiernej wraz z ręcznym zasypianiem o głębokości do 2.0 m w gruncie kat. I-II 0.25	m ³		
			m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
2	KSNR 5 d.1 0101-01	Montaż złączy kablowych typu ZK1a 200A 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KSNR 5 d.1 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 d.1 1204-03	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm ² 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5 d.1 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce 20	szt.żył		
			szt.żył	20.000	
				RAZEM	20.000
2 Linia kablowa na pomostach					
8	KNNR 5 d.2 0203-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm ² wciągane w kanały zamknięte 300	m		
			m	300.000	
				RAZEM	300.000
9	KSNR 5 d.2 0101-01	Montaż postumentów medialnych na pomostach 6	kpl.		
			kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNNR 5 d.2 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m 6	kpl.prz ew.		
			kpl.prz ew.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNNR 5 d.2 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.2 1008-05	Montaż projektorów oświetleniowych na wieży projektorowej 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 d.2 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce 60	szt.żył		
			szt.żył	60.000	
				RAZEM	60.000
14	KNNR 5 d.2 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce 6	szt.żył		
			szt.żył	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNNR 5 d.2 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar		
			pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000