

PRZEDMIAR
Cedry Wielkie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowość Cedry Wielkie, dz. 342			
1.1		ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE			
1	1	1 KNR 2-31 d.1. 0101-03 1 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.V-VI głębok. 20 cm 45,5m x 3,4 m = 154,7 m2 154.7	m ²		
			m ²	154.700	
2	1	2 KNR 2-31 d.1. 0101-04 1 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.V-VI - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2 154.7	m ²		
			m ²	154.700	
3	1	3 KNR 4-01 d.1. 0108-07 1 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV (na odległość do 13 km w miejsce wskazane przez inwestora) 154,7 x 0,3 = 46,41 m3 46.41	m ³		
			m ³	46.410	
4	1	4 KNR 4-01 d.1. 0108-08 1 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km za kolejne 12 km Krotność = 12 46.41	m ³		
			m ³	46.410	
5	1	5 KNR AT-03 d.1. 0101-04 1 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm 11	m		
			m	11.000	
6	1	6 KNR AT-03 d.1. 0101-05 1 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - do- datek za każdy 1 cm ponad 6 cm - dodatek za kolejne 9 cm Krotność = 9 11	m		
			m	11.000	
7	1	7 KNR 2-31 d.1. 0801-01 1 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm 55	m ²		
			m ²	55.000	
8	1	8 KNR 2-31 d.1. 0801-02 1 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. - za kolejne 3 cm Krotność = 3 55	m ²		
			m ²	55.000	
9	1	9 KNR 4-01 d.1. 0108-11 1 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km na odległość do 13 km - wraz z utylizacją 8.25	m ³		
			m ³	8.250	
10	1	10 KNR 4-01 d.1. 0108-12 1 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - za kolejne 12 km Krotność = 12 8.25	m ³		
			m ³	8.250	
11	1	11 KNR 2-31 d.1. 0811-02 1 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wy- pełnieniem spoin piaskiem 97.5	m ²		
			m ²	97.500	
1.2		PODBUDOWY			
12	2	12 KNR 2-31 d.1. 0103-03 2 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gr.kat.V-VI 154.7	m ²		
			m ²	154.700	
13	2	13 KNR 2-31 d.1. 0104-07 2 Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 154.7	m ²		
			m ²	154.700	
14	2	14 KNR 2-31 d.1. 0114-05 2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²		
			m ²	154.700	
				RAZEM	154.700

PRZEDMIAR
Cedry Wielkie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		154.7			
			m ²	154.700	
				RAZEM	154.700
1.3 NAWIERZCHNIE					
15	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej	m ²		
d.1.	0407-02				
3		136.5	m ²	136.500	
				RAZEM	136.500
16	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - budowa	m ²		
d.1.	0407-03	MATERIAŁ INWESTORA			
3		Jezdnia szerokości 3m	m ²		
		136.5		136.500	
				RAZEM	136.500
1.4 POBOCZA					
17	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1.	0103-03	wierzchni w gr.kat.V-VI			
4		45,5m x 1m x 2 = 91 m2	m ²	91.000	
		91		RAZEM	91.000
18	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10	m ²		
d.1.	0114-05	cm			
4		Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego	m ²	91.000	
		91		RAZEM	91.000
1.5 NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH - Z ROZBIÓRKI					
19	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1.	0101-03	gruncie kat.V-VI głębok. 20 cm			
5		97.5	m ²	97.500	
				RAZEM	97.500
20	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1.	0101-04	gruncie kat.V-VI - za każde dalsze 5 cm głębok.			
5		Krotność = 2	m ²	97.500	
		97.5		RAZEM	97.500
21	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-07	grunt.kat. IV			
5		97,5 x 0,25 = 24,28m3	m ³	24.380	
		24.38		RAZEM	24.380
22	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1.	0108-08	- za klejne 12 km			
5		Krotność = 12	m ³	24.380	
		24.38		RAZEM	24.380
23	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub	m ²		
d.1.	0104-07	na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm			
5		97.5	m ²	97.500	
				RAZEM	97.500
24	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.ponad 3 m2) - budo-	m ²		
d.1.	0408-04	wa			
5		Wbudowanie wcześniej rozebranych płyt	m ²	97.500	
		97.5		RAZEM	97.500