



USŁUGI INWESTYCYJNE

mgr inż. Leszek Jarosz

80-402 Gdańsk, ul. Kochanowskiego 39/18b, e-mail: ui.jarosz@gmail.com, tel.: 609 030 383

PROJEKT BUDOWLANY

Przedmiot opracowania:

REMONT OGRODZENIA WOKÓŁ TERENU PRZY BUDYNKU KOŚCIOŁA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W GIEMLICACH

Adres: 83-022 Giemlice
(dz. nr 99, dz. nr 97, obręb Giemlice 0005)
Gmina Cedry Wielkie

Inwestor: Parafia rzymskokatolicka
pw. Św. Jana Chrzciciela
83-022 Giemlice 12

PROJEKTANCI	BRANŻA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Anna Milżyńska	architektura	architektoniczna	6070/Gd/94	
mgr inż. Leszek Jarosz	architektura	konstrukcyjno - budowlana	4524/Gd/90	

Gdańsk, październik 2015 r.

SPIS TREŚCI

I. Część opisowa

1. Dane ogólne.
2. Przedmiot opracowania.
3. Informacje ogólne o obiekcie.
4. Opis stanu technicznego ogrodzenia terenu przy budynku kościoła.
5. Opis rozwiązań projektowych.
6. Analiza obszaru oddziaływania obiektu.
7. Uwagi końcowe.
8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
9. Oświadczenie projektantów.
10. Kopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do izby.

II. Rysunki - część graficzna

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Usytuowanie w terenie. | skala 1:500 - rys. nr 1 |
| 2. Schemat ogrodzenia - inwentaryzacja | skala 1:250 – rys. nr 2 |
| 3. Widoki ogrodzenia od zewnątrz - inwentaryzacja | skala 1:100 – rys. nr 3 |
| 4. Typowe przesłło ogrodzenia - inwentaryzacja | skala 1:20 - rys. nr 4 |
| 5. Słup bramy – inwentaryzacja | skala 1:20 – rys. nr 5 |
| 6. Usytuowanie nowoprojektowanej bramy
wjazdowej na działkę nr 99 | skala 1:100 – rys. nr 6 |
| 7. Fundamentowanie muru ogrodzenia | skala 1:20 – rys. nr 7 |

1. DANE OGÓLNE

Inwestor:	Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela 83-022 Giemlice 12
Lokalizacja:	83-022 Giemlice, dz. nr 99, 97, obr. Giemlice 0005
Obiekt:	Ogrodzenie terenu wokół budynku kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela
Cel wykonania projektu:	Uzyskanie pozwolenia na budowę na wykonanie remontu ogrodzenia działki nr 99, wokół terenu przy budynku kościoła.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest remont ogrodzenia wokół terenu kościoła (działki nr 99) wraz z wykonaniem nowej bramy wjazdowej na teren działki.

3. INFORMACJE OGÓLNE O OBIEKCIE.

Budynek kościoła rzymskokatolickiego pw. Św. Jana Chrzciciela położony jest w centrum wsi Giemlice. Kościół został wzniesiony w latach 1840-1841 na miejscu starszego. W 1945 roku został on pozbawiony wieży, po której pozostała jedynie kruchta. Wieża odbudowana została w 2005 roku.

Jest to budynek murowany, otynkowany, w zasadzie bezstylowy, dawniej o cechach neoromańskich. Z zewnątrz niezbyt interesujący, za to w środku dość bogato wyposażony: ołtarz główny i dwa ołtarze boczne, późnobarokowe (1 ćw. XVIII w.), ostatnio gruntownie odnowione, dwa świeczniki wiszące (1699), ambona (koniec XVIII w.), prospekt organowy (2 poł. XVIII.), chór muzyczny (po 1840 r.), konfesjonał (1 poł. XIX w.), chrzcielnica (koniec XIX lub początek XX w.). Obok lewego ołtarza bocznego wisi tablica z wotami srebrnymi z XVIII wieku. Przy kościele prowizoryczna dzwonnica z dwoma dzwonami: z 1699 i 1837 roku.

Od reformacji do 1869 roku, tj. do budowy kościoła w Wocławach, kościół w Giemlicach był jedyną świątynią katolicką na Żuławach Gdańskich, czynną nieprzerwanie do chwili obecnej. Naprzeciwko kościoła po drugiej stronie ulicy, stoi murowana plebania z końca XIX wieku, a obok niej duże zabudowania gospodarcze z tego samego okresu.

Kościół wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku (nr 1299, wpisany w dniu 28.12.1989 r., określenie obiektu „kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela wraz z cmentarzem”).

Ogrodzenie terenu wokół kościoła (działki nr 99) jest murowane z cegły pełnej, z betonowymi czapami na murze oraz na słupach. Ogrodzenie przebiega po granicach działki nr 99.



Widok budynku kościoła

4. OPIS KONSTRUKCJI I STANU TECHNICZNEGO OGRODZENIA

Ogrodzenie terenu wokół kościoła (działki nr 99) jest czworobokiem poprowadzonym po granicy działek. Na odcinkach wschodnim (C-F) oraz południowym (F-A) do granicy działki przylegają budynki i w tych miejscach ogrodzenie jest przerwane, dochodzi do ścian budynków.

Widoczna część nadziemna ogrodzenia jest w całości murowana, z cegły pełnej. Od zewnątrz mury nie są tynkowane. Od strony wewnętrznej ogrodzonego terenu, część muru (pole ograniczone w pionie słupkami a w poziomie od dołu krawędzią muru fundamentowego a od góry wystającą rolką z cegły) jest otynkowana (należałoby raczej powiedzieć, że była otynkowana, gdyż niewiele tych tynków zachowało się).



Widok typowego przęsła ogrodzenia od strony zewnętrznej



Widok typowego przęsła od strony wewnętrznej

Część dolna muru ogrodzenia – fundamentowa – jest murowana z cegły pełnej i ma grubość 32 cm. Górna warstwa części fundamentowej wymurowana jest tak, że widoczne są tylko główki cegieł, ustawione na sztorc (pionowo). Poniżej znajduje się warstwa tylko główkowa, ale cegły ułożone są na płask. Niższe warstwy murowane są z cegły ułożonej na płask, naprzemiennie z widocznymi wozówkami lub główkami.

Słupki ogrodzenia murowane z cegły mają przekrój 38 cm (wzdłuż ogrodzenia) na 32 cm (prostopadle do kierunku ogrodzenia). Rozstaw słupków ogrodzenia nie jest regularny, mieści się w granicach od 245 do 495 cm, przy czym najczęściej oscyluje wokół wartości ok. 320 cm. Rozstaw ten nie dotyczy miejsca, w której znajduje się furtka (część zachodnia ogrodzenia) lub znajdowała się kiedyś furtka (część południowa ogrodzenia). Słupki ogrodzenia są wyniesione o ok. 38 cm powyżej górnej krawędzi przęseł ogrodzenia (nie licząc czap betonowych na przęsłach i na słupkach).

Główna, centralna część przęseł ogrodzenia ma grubość 25 cm (długość cegły) i jest murowana z 13 warstw cegły na płask, z wiązaniem główkowym. Od strony wewnętrznej pola centralne ogrodzenia są otynkowane.

Zwieńczenie przęseł ogrodzenia wykonane jest z 3 warstw cegły ułożonej na płask. 2 dolne warstwy obustronnie, symetrycznie wychodzą poza część centralną o ok. 3,5 cm (grubość muru w tym miejscu wzrasta z 25 do 32 cm). W dolnej warstwie muru w tym miejscu widoczne są tylko wozówki cegły (na płask). Powyżej tej warstwy wykonana jest warstwa rolki z cegły układanej na romb (na płasko), ale tylko od strony zewnętrznej ogrodzenia. Od strony wewnętrznej w warstwie tej widoczne są tylko główki cegły, na płask.

Powyżej tych 2 warstw murowanych znajduje się warstwa wieńcząca mur przęsła - cegły ułożone są na płask, zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej, widoczne są tylko wozówki.

Na warstwie wieńczącej mur przęsła wykonana jest czapa betonowa o przekroju daszka dwustronnego, o wysokości 13 cm (wypełnienie wewnątrz czapy pod warstwą betonu stanowią cegły).



Górna część przęsła ogrodzenia

Słupki przęsł zwieńczone są głowicami: przedostatnie dwie warstwy (licząc od góry słupa) wychodzą poza lico słupa w części dolnej o ok. 3,5-5,3 cm, a najwyższa warstwa murowana słupa poszerza się o kolejne 1,2-2,3 cm w stosunku do wymiarów warstw poniżej. Warstwa środkowa z tych 3 warstw wymurowana jest jako rolka z narożnikami o wymiarach ok. 8,5 cm, pomiędzy którymi ułożone są cegły w romb. Na górnej warstwie cegieł wykonana jest czapa betonowa, kopertowa.



Głowica słupka przęsłowego z czapką betonową

Słupy przy bramie są murowane, w części głównej mają przekrój 53,5 x 53,5 cm. W części górnej słup zwieńczony jest głowicą z 3 warstw cegieł, o układzie analogicznym jak słupki przęsłowe.



Brama

Część zachodnia ogrodzenia jest prawdopodobnie częścią najstarszą, najwierniej oddającą pierwotny kształt i sposób murowania ogrodzenia. W części tej mur wykonany jest z cegieł o wymiarach 6,5 x 11,5 x 24,5 cm, należy jednak zaznaczyć, że cegły te w znaczącym stopniu „nie trzymają” wymiarów.

W pozostałych częściach stwierdzono cegły o różnych wymiarach, najwięcej jednak o wymiarach typowych dla czasów współczesnych tj. 6,5 x 12 x 25 cm.

Stan techniczny ogrodzenia jest bardzo zły, na kilku fragmentach ogrodzenie jest całkowicie zburzone, na kilku w stanie tak złym, że zburzenie może nastąpić w każdej chwili.



Odcinek południowy, słupek przęsłowy podparty słupem betonowym



Narożnik południowo – wschodni – na długości 5 przęseł ogrodzenie całkowicie zburzone



Część północna ogrodzenia wschodniego – całkowicie wyburzona



Część północna ogrodzenia – mur znacząco odchylony od pionu



Czapa na przęśle części zachodniej ogrodzenia

Reasumując: na kilku odcinkach ogrodzenie uległo całkowitemu zniszczeniu, na kilku dalszych jest w stanie wskazującym na możliwość przewrócenia się (szczególnie niebezpieczne jest to na odcinku północnym, przebiegającym wzdłuż bocznej drogi o nawierzchni z bruku, na której odbywa się ruch pieszych i pojazdów), pozostałe fragmenty (ogółem ok. 50-60 %) nie są z stanie zagrożenia katastrofą, ale ich stan ogólny (spękania, deformacje w pionie i poziomie) pokazują, że proces niszczenia ogrodzenia postępuje.

Ogrodzenie nadaje się do pilnego remontu na całej długości.

5. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

W ramach remontu ogrodzenia projektuje się:

- całkowite wyburzenie ogrodzenia istniejącego i wybudowanie nowego, o parametrach (kształcie, wymiarach, sposobie ułożenia i wiązania cegieł) maksymalnie zbliżonych do ogrodzenia istniejącego,
- wykonanie żelbetowej ławy fundamentowej z murem fundamentowym z bloczków betonowych (poniżej poziomu terenu) na odcinkach ogrodzenia, gdzie poziom terenu z obu stron muru jest taki sam albo zróżnicowany w nieznacznym stopniu,
- wykonanie fundamentu w formie muru oporowego żelbetowego na tych odcinkach ogrodzenia, gdzie poziom terenu od zewnątrz jest niższy od poziomu terenu wewnątrz ogrodzenia,
- wykonanie w części wschodniej ogrodzenia północnego dodatkowej bramy wjazdowej na działkę przykościelną – istniejąca brama usytuowana na wprost wejścia głównego do kościoła ma szerokość w świetle pomiędzy słupami ok. 290 cm, a odległość ogrodzenia od ściany kościoła wynosi ok. 6,6 m – uniemożliwia to wjazd na teren przykościelny większych pojazdów, np. straży pożarnej. Stąd propozycja wykonania nowej bramy – wybrano miejsce na nową, dodatkową bramę biorąc pod uwagę następujące uwarunkowania:
 - ✓ projektowana brama przylega do drogi (jezdni brukowej), w miejscu gdzie droga znacząco się poszerza – umożliwi to manewry nawet dużym pojazdom samochodowym,
 - ✓ po obu stronach ogrodzenia w miejscu projektowanej bramy nie ma drzew, a różnica poziomów terenu wynosi ok. 10 cm,
 - ✓ długość istniejących przęseł ogrodzenia w sąsiedztwie projektowanej bramy najbardziej odbiega od długości typowego przęsła (ok. 3,20 m): 3,55, 3,65 i 4,95 m – po wykonaniu bramy długości przęseł mogą być dostosowane do typowej długości (3,04 i 3,25 m).

Proponuje się wykonanie prac murarskich z zastosowaniem cegieł klinkierowych drażonych 65 x 120 x 250 mm, w kolorze czerwonym – wybór cegły do remontu (odtworzenia) ogrodzenia zapadnie w wyniku decyzji Komisji Konserwatorskiej.

Ławy fundamentowe żelbetowe wykonać o szerokości 40 cm i wysokości 30 cm, natomiast mur oporowy wykonać z odsadzką 34 cm od strony wewnętrznej ogrodzenia. Powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo emulsją asfaltową do nakładania na zimno (2 warstwy).

6. ANALIZA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

W obszarze oddziaływania przedmiotowej inwestycji – remontu ogrodzenia wokół budynku kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach znajdują się nieruchomości oznaczona jako działki o numerach:

- 99 - teren działki na której położony jest budynek kościoła,
- 97 – teren przylegający od północy do działki nr 99, stanowiący pas drogi lokalnej,
- 91/2 – teren przylegający od wschodu do działki nr 99, stanowiący pas wzdłuż pasa drogi lokalnej (rezerwa pasa drogowego),
- 100 – teren działki zabudowanej budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, przylegający do działki nr 99 od południa,
- 111 – teren drogi przylegający do działki nr 99 od strony zachodniej.

Analiza obszaru oddziaływania obiektu wykazała, iż:

6.1 Nie zostały naruszone przepisy art. 3 pkt. 20 i art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

6.2 Inwestycja (remont ogrodzenia) nie narusza przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

6.3 Inwestycja (remont ogrodzenia) nie narusza przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.4 Inwestycja (remont ogrodzenia) nie narusza przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

7. UWAGI KOŃCOWE

6.1 Ze względu na fakt, iż budynek kościoła w Giemlicach wpisany jest do rejestru zabytków, należy dołożyć należytej staranności przy wyborze cegły oraz wykonywać prace murarskie tak, aby wiernie odtworzyć istniejący sposób wiązania cegieł i kształty muru.

6.2 Na odcinkach istniejącego ogrodzenia należy wiernie odtworzyć długości przęseł – wyjątkiem jest odcinek z projektowaną nową bramą wjazdową na teren działki.

6.3 Nowa brama wjazdowa na teren przykościelny musi nawiązywać wymiarami, kształtem i sposobem wykonania do bramy istniejącej.

6.4 Roboty budowlane i montażowe należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia robót budowlano-remontowych, przepisami bhp i ochrony p. poż. W przypadku wystąpienia niejasności co do proponowanych rozwiązań, odkrycia przy rozbiórkach, przekuciach elementów utrudniających realizację projektu należy wezwać autora projektu na budowę.

6.5 Wszystkie wymiary elementów do wbudowania i montażu należy sprawdzić na budowie.

6.6 Wszelkie materiały zastosowane przy realizacji prac muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa i wymagane atesty.

Opracowali

mgr inż. arch. Anna Milżyńska

upr. bud. nr 6070/Gd/94

mgr inż. Leszek Jarosz

upr. bud. nr 4524/Gd/90

8 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

OBIEKT	REMONT OGRODZENIA WOKÓŁ TERENU PRZY BUDYNKU KOŚCIOŁA
ADRES	83-022 GIEMLICE, DZ. NR 99 i 97, OBREB GIEMLICE 0005
INWESTOR	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. JANA CHRZCIELA 83-022 GIEMLICE 12

OPRACOWANIE	MGR INŻ. ARCH. ANNA MILŻYŃSKA
-------------	-------------------------------

Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone z poszanowaniem przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120, poz.1126), oraz z 6 lutego 2003 (dz. u. Nr 47, poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych zwanych dalej rozporządzeniem.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować teren budowy:

- zamontować stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze,
- zaznaczyć strefy niebezpieczne,
- urządzić składowisko materiałów i wyrobów.

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.

Zakres robót obejmuje prace budowlane związane z remontem – wymianą pokrycia dachowego budynku kościoła.

Roboty rozbiórkowe: rozebranie istniejącego ogrodzenia ceglanego na całej długości

Roboty ziemne: wykonanie wykopów liniowych pod wykonanie ław fundamentowych i muru oporowego.

Roboty ciesielskie: deskowanie elementów żelbetowych (ław i muru oporowego)

Roboty dekarские: nie występują.

Roboty konstrukcyjne: wykonanie żelbetowych ław fundamentowych oraz żelbetowego muru oporowego, murowanie muru ceglanego

Roboty wykończeniowe: tynki wewnętrznych pól ogrodzenia.

Roboty instalacyjne: nie występują.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Prace wykonywane po granicy działki, w sąsiedztwie budynku kościoła oraz na styku ze ścianami budynków istniejących (budynku gospodarczego – garażu oraz budynku mieszkalnego).

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy ogrodzić teren budowy ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczającym przed dostępem osób postronnych. Należy umieścić właściwe tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Prace odbywać się będą na terenie wygrodzonym, bez dostępu osób z zewnątrz. Możliwe jest zastosowanie rusztowań, nie występują głębokie wykopy i inne elementy mogące stanowić zagrożenie podczas realizacji prac.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót.

Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do prac budowlanych powinni się zapoznać z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poświadczają na sporządzonej liście dołączonej do Planu.

Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinformować o niebezpieczeństwach pracowników bezpośrednio przed rozpoczęciem danych robót. Instruktaż pracowników należy przeprowadzić z uwzględnieniem następujących punktów:

- ✓ Ochrona osobista;
- ✓ Narzędzia i sprzęt roboczy;
- ✓ Znaki ostrzegawcze i informacyjne;
- ✓ Poruszanie się po terenie budowy;
- ✓ Ochrona środowiska;
- ✓ Rusztowania;
- ✓ Praca na wysokości
- ✓ Ochrona przeciwpożarowa;
- ✓ Ład i porządek;
- ✓ Spożycie alkoholu i narkotyków;
- ✓ Naruszenie przepisów bezpieczeństwa.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia.

Teren budowy oznakować tablicami "Nieupoważnionym wstęp wzbroniony". Zaopatrzyć pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z przepisami. Prace budowlane powinny być realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej składającej się z osób mających odpowiednie uprawnienia. Kierownik jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ, wykonania PROJEKTU ORGANIZACJI BUDOWY I HARMONOGRAMU REALIZACJI PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH.

Opracowanie: mgr inż. arch. Anna Milżyńska

9 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Gdańsk, październik 2015 r.

Oświadczamy, że „Projekt budowlany remontu ogrodzenia wokół terenu przy budynku kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach” został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki i wiedzy technicznej.

mgr inż. arch. Anna Milżyńska

mgr inż. Leszek Jarosz

10 KOPIE UPRAWNIEN I ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTÓW O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY

Urząd Wojewódzki
w Gdańsku

Nr 6070/Gd/94

Gdańsk, 1994 -11- 2. 1

DECYZJA

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, 13 ust.1 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8
poz.46 z późn. zm.) stwierdza, że:

Par/i Anna Milżyńska
.....
..... magister inżynier architekt

urodzony/a dnia 10 października 1963 roku w Gdańsku
posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania
samodzielnej funkcji

..... p r o j e k t a n t a

w specjalności architektonicznej

Par/i Anna Milżyńska jest upoważniony/a do:

1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań :

- a/ architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
- b/ konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obiektów budowlanych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznacalnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych w budownictwie jednorodzinym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m³. -

Od decyzji powyższej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Warszawie, ul. Wspólna nr 2, za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. -



Z up.

inż.
Za DOKŁADNIK



Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Anna Miłżyńska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **6070/Gd/94**,
jest wpisana na listę członków Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: **PO-0322**.

Członek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 22-05-2015 r. Gdańsk.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-11-2015 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PO-0322-1921-C6FB-D213-741D

Nr 4524/Gd/90

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 i § 13 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia Ministra Gospodarki Technicznej i Ochrony Środowiska z dnia 30 lutego 1972 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 36 8, poz. 45) stwierdza się że:
Obywatel(a) Leszek Jarosz
(nazwisko i imię)
magister inżynier budowlany
(tytuł naukowy - zawodowy)
urodzony(a) dnia 26 lipca 1957 r. w Chełmży
posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnej funkcji
 kierownika budowy i robót
(nazwa funkcji)
konstrukcyjno - budowlanej
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
(nazwa specjalności technicznej - budowlanej)

Obywatel(a) Leszek Jarosz jest uprawniony(a) do:

- 1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych,
- 2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno - budowlanych wszelkich budynków i budowli,
- 3/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych i:
 - a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
 - b/ budowli nie będących budynkami.

Od decyzji powyższej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Gospodarki Przemysłu i Budownictwa w Warszawie, ul. Wspólna nr 2, za pośrednictwem tut. Wydziału w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Główny Architekt
Województwa
Wojciech
mgr inż. arch. Włodzisław Flisowski

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Pan(i) **Leszek Jarosz**
80-402 Gdańsk Kochanowskiego 39/18 B

jest członkiem

Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/BD/1681/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

Gdańsk 2014-11-17 r.

POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
80-369 Gdańsk, al. Rzeczypospolitej 4/155
tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
- 3 -

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Franciszek Rogowicz