

W związku z przesłanymi zapytaniem od Wykonawców odnośnie SIWZ, do przetargu nieograniczonego na Przebudowę chodnika w msc. Cedry Wielkie ul. Osadników Wojskowych przy drodze powiatowej nr 2233G Stanisławowo-Miłocin-Cedry Wielkie o długości 794,80 mb, - I Etap, Zamawiający – Wójt Gminy Cedry Wielkie zgodnie z art. 38, ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655, zm. Dz. U. z 2008r, Nr 171, poz. 1058 ) - udziela wyjaśnień.

**Pytanie nr 1.** Z uwagi na odpowiedzi z dnia 17.03.2009r do pytania 1 i 2 proszę o skorygowanie pozycji przedmiaru robót:

- 1) poz. nr 14 – na 99,247 m<sup>3</sup>,
- 2) poz. nr 15 – na 99,247 m<sup>3</sup>,
- 3) poz. nr 16 – na 99,247 m<sup>3</sup>

Dodatkowo należy wprowadzić nowe pozycji przedmiar:

- 1) wywóz materiałów z rozbiórki ( płytki chodnikowe, płyty Jombo, Polbruk, krawężniki, obrzeża ) na odl. 1 km z załadunkiem ręcznym i mechanicznym – 100,329 m<sup>3</sup>.
- 2) Wywóz poręczy ochronnych na odl. 1 km – mb 77,63.

**Odpowiedź:** Odpowiedź z dnia 17.03.2009r została uściślona w odpowiedzi na zapytania ofertowe. Zamawiający nie wprowadza nowych propozycji do przedmiaru robót.

**Pytanie nr 2.** Brak w projekcie elektrycznym na stronie internetowej uzgodnienia nr C-1/09 z dnia 5.01.2009 ENERGA, Zakład Dystrybucji Tczew, ul. Nowa 5. prosimy o zamieszczenie uzgodnienia.

**Odpowiedź:** Uzgodnienie nr C-1/09 z dnia 05.01.2009r ENERGA Zakład Dystrybucji Tczew ul. Nowa 5 zamieszczono na stronie internetowej.

**Pytanie nr 3.** Brak w projekcie elektrycznym na stronie internetowej rysunków z projektu. Prosimy o zamieszczenie rysunków.

**Odpowiedź:** Rysunek w projekcie elektrycznym umieszczono na stronie internetowej.

**Pytanie nr 4.** poz. 14, 15, 16 przedmiaru wywóz gruzu materiału Wg odpowiedzi nr 1 z dnia 17.03.2009r. Wywóz materiałów z rozbiórki na odl. ok 1 km. Tymczasem wg przedmiaru w poz. 14/15 i 16 jest wywóz na 3 km.

Jaką odległość wywozu należy przyjąć do oferty ?

Czy dotyczy to tylko materiału rozebranego, czy całej ilości w przedmiarze poz. 14-16 tj. również materiału zniszczonego – gruzu ?

**Odpowiedź:** Uściślamy odpowiedź nr 1 z dnia 17.03.2009r. Przyjęta odległość wywozu gruzu na odległość 3 km jest prawidłowa w przedmiarze robót. Natomiast wywóz materiałów z rozbiórki do odzysku po przesortowaniu i ustaleniu ich ilości z inspektorem nadzoru zostaną przewiezione na odległość do 1 km.

**Pytanie nr 5.** Poz. 36 przedmiaru: chodniki z kostki granitowej nieregularnej koloru grafit. W związku z odpowiedzią nr 1 z dnia 25.03.2009r. Wg producentów kostki kolor taki odpowiada kostce sjenit. Ponieważ kostka w tym kolorze jest dużo droższa od zwykłej kostki granitowej prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować kostkę granitową sjenit.

**Odpowiedź:** Należy przyjąć kostkę granitową tak jak w przedmiarze robót w kolorze szarym.

**Pytanie nr 6.** poz. 19 wywóz ziemi na dalsze 0,5 km. Jaką odległość wywozu ziemi przyjąć do oferty?

**Odpowiedź:** W założeniach do kosztorysu przyjęto na odległość do 3 km. Dlatego poz. 19 ściśle jest powiązana z poz. 18 przedmiaru robót.