

Przedmiar robót

Rozbudowa i modernizacja budynku ZOZ - Cedry Wielkie ul. Krasickiego 18 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Data: 2008-08-31

Budowa: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Obiekt: Rozbudowa i modernizacja budynku ZOZ - Cedry Wielkie ul. Krasickiego 18 - INSTALACJA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Instalacja c.o.			
1.1 KNRW 215/404/1 (1) Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0	81		m
1.2 KNRW 215/404/1 (2) Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT 20x2,25	46		m
1.3 KNRW 215/404/2 (1) Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5	52		m
1.4 KNRW 215/404/3 (1) Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT 35x3,0	74		m
1.5 KNRW 215/404/4 (1) Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT 40x4,0	131		m
1.6 KNRI 215/307/1 Płukanie instalacji	315		m
1.7 KNRW 215/406/3 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna)	1		próba
1.8 KNRW 215/406/5 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	315		m
1.9 KNRW 215/429/1 Rury przyłączone do grzejników, z tworzyw sztucznych,	52		kpl
1.10 KNRW 215/411/1 (2) Zaworki przyłączone do grzejnika typ RLV 5 z wstępną regulacją	52		szt
1.11 KNRW 215/411/1 (2) Zaworki przyłączone do grzejnika typ RL 1	52		szt
1.12 KNRW 215/412/6 Głowica termostatyczna typ RTD 3120	52		szt
1.13 KNRW 215/418/11 Grzejniki higieniczne HV z zaworem typ 30HV600-1120mm	2		szt
1.14 KNRW 215/418/11 Grzejniki higieniczne HV z zaworem typ 30HV600-1400mm	4		szt
1.15 KNRW 215/418/11 Grzejniki higieniczne HV z zaworem typ 30HV600-1600mm	2		szt
1.16 KNRW 215/418/12 Grzejniki higieniczne HV z zaworem typ 30HV600-2000mm	5		szt
1.17 KNRW 215/418/3 Grzejniki KV z zaworem typ 11KV600-400mm	1		szt
1.18 KNRW 215/418/3 Grzejniki KV z zaworem typ 11KV600-520mm	5		szt
1.19 KNRW 215/418/7 Grzejniki KV z zaworem typ 22KV600-400mm	2		szt
1.20 KNRW 215/418/7 Grzejniki KV z zaworem typ 22KV600-600mm	5		szt
1.21 KNRW 215/418/7 Grzejniki KV z zaworem typ 22KV600-720mm	5		szt
1.22 KNRW 215/418/7 Grzejniki KV z zaworem typ 22KV600-800mm	5		szt
1.23 KNRW 215/418/7 Grzejniki KV z zaworem typ 22KV600-920mm	1		szt
1.24 KNRW 215/418/7 Grzejniki KV z zaworem typ 22KV600-1000mm	4		szt
1.25 KNRW 215/418/7 Grzejniki KV z zaworem typ 22KV600-1200mm	2		szt
1.26 KNRW 215/418/7 Grzejniki KV z zaworem typ 22KV600-1400mm	3		szt

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.27 KNRW 215/418/7 Grzejniki KV z zaworem typ 22KV600-1600mm	1		szt
1.28 KNRW 215/418/8 Grzejniki KV z zaworem typ 22KV600-1800mm	2		szt
1.29 KNRW 215/418/11 Grzejniki KV z zaworem typ 33KV600-920mm	1		szt
1.30 KNRW 215/418/11 Grzejniki KV z zaworem typ 33KV600-1000mm	2		szt
1.31 KNR 34/101/14 Izolacja rurociągów otulinami PE fi wewn. 18 mm gr. 25mm	81		m
1.32 KNR 34/101/14 Izolacja rurociągów otulinami PE fi wewn. 22 mm gr. 25mm	46		m
1.33 KNR 34/101/14 Izolacja rurociągów otulinami PE fi wewn. 28 mm gr. 25mm	52		m
1.34 KNR 34/101/21 Izolacja rurociągów otulinami PE fi wewn. 35 mm gr. 40mm	74		m
1.35 KNR 34/101/21 Izolacja rurociągów otulinami PE fi wewn. 42 mm gr. 40mm	131		m
1.36 KNR 215/512/1 Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji	51		szt

Tabela elementów scalonych

Element	R	M	S	Kp	Zysk	Inne	Razem
1 Instalacja c.o. (1.1 - 1.36)							