

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 452121140-9 PLAC ZABAW -Cedry Małe 151/II -GMINA CEDRY WIELKIE</b>					
<b>1.1 ROBOTY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>					
d.1.1	1 KNR 2-21 0112-03 <sup>1)</sup>	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stopy 517*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	258.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>258.500</b>
<b>1.2 NAWIERZCHNIE BETONOWE- PODBUDOWY I OBRZEŻA</b>					
d.1.2	2 KNR 2-31 0402-03 <sup>2)</sup>	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 23.7*0.12*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.284	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.284</b>
d.1.2	3 KNR 2-31 0407-04 <sup>2)</sup>	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 23.70	m m	23.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.700</b>
d.1.2	4 KNR 2-31 0111-01 <sup>2)</sup>	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub.podbudo- wy po zagęszczeniu 12 cm 45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
d.1.2	5 KNR 2-31 0511-02 <sup>2)</sup>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
<b>1.3 NAWIERZCHNIA ZIELENI</b>					
d.1.3	6 KNR 2-23 0208-02 <sup>3)</sup>	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 0.04	ha ha	0.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.040</b>
d.1.3	7 KNR 2-23 0209-01 <sup>3)</sup>	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami 472*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	236.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>236.000</b>
<b>1.4 URZĄDZENIA PLACU ZABAW</b>					
d.1.4	8 kalk. własna	ławki parkowe 4	kpl. kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
d.1.4	9 kalk. własna	Hustawka wagowa 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
d.1.4	10 kalk. własna	zestaw wielofunkcyjny 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1.4	11 kalk. własna	kosze na śmieci 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
d.1.4	12 kalk. własna	tablica informacyjna 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.5 OGRODZENIE</b>					
d.1.5	13 kalk. własna	OGRODZENIE w tym siatka metalowa -powlekana +słupki + fundament- częściowo z na- prawą istniejącego 91*0.20	m m	18.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.200</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
3	Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	452121140-9	PLAC ZABAW - WOCLAWY -GMINA CEDRY WIELKIE			
1.1		<b>ROBOTY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>			
d.1.1	1 KNR 2-21 0112-03 1)	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m <sup>2</sup>		
		362	m <sup>2</sup>	362.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>362.000</b>
1.2		<b>NAWIERZCHNIE BETONOWE- PODBUDOWY I OBRZEŻA</b>			
d.1.2	2 KNR 2-31 0402-03 2)	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
		13.55*0.12*0.10	m <sup>3</sup>	0.163	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.163</b>
d.1.2	3 KNR 2-31 0407-04 2)	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
		13.55	m	13.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.550</b>
d.1.2	4 KNR 2-31 0111-01 2)	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub.podbudo- wy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
		75	m <sup>2</sup>	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
d.1.2	5 KNR 2-31 0511-02 2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		75	m <sup>2</sup>	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
1.3		<b>NAWIERZCHNIA ZIELENI</b>			
d.1.3	6 KNR 2-23 0208-02 3)	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim- 25% PO- WIERZCHNI TRAWIASTEJ	ha		
		0.028*0.25	ha	0.007	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.007</b>
d.1.3	7 KNR 2-23 0209-01 3)	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m <sup>2</sup>		
		287*0.25	m <sup>2</sup>	71.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.750</b>
1.4		<b>URZĄDZENIA PLACU ZABAW</b>			
d.1.4	8 kalk. własna	zestaw wielofunkcyjny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1.4	9 kalk. własna	Huśtawka wagowa	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
d.1.4	10 kalk. własna	ławki parkowe	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
d.1.4	11 kalk. własna	kosze na śmieci	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
d.1.4	12 kalk. własna	tablica informacyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.5		<b>OGRODZENIE</b>			
d.1.5	13 kalk. własna	OGRODZENIE w tym siatka metalowa -powlekana +słupki + fundament - niskie ogrodze- nie	m		
		(82-3.0)*0.70	m	55.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.300</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
3	Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	452121140-9	PLAC ZABAW TRZCINISKO -GMINA CEDRY WIELKIE			
1.1		ROBOTY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
d.1.1	1 KNR 2-21 0112-03 1)	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stopy	m <sup>2</sup>		
		255	m <sup>2</sup>	255.000	
				RAZEM	255.000
1.2		NAWIERZCHNIE BETONOWE-PODBUDOWY I OBRZEŻA			
d.1.2	2 KNR 2-31 0402-03 2)	Lawa pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
		28*0.12*0.10	m <sup>3</sup>	0.336	
				RAZEM	0.336
d.1.2	3 KNR 2-31 0407-04 2)	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
d.1.2	4 KNR 2-31 0111-01 2)	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub.podbudo- wy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25.000	
				RAZEM	25.000
d.1.2	5 KNR 2-31 0511-02 2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25.000	
				RAZEM	25.000
1.3		NAWIERZCHNIA ZIELENI			
d.1.3	6 KNR 2-23 0208-02 3)	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim- 30% POW nawierzchni trawiastej 0.023*0.3	ha		
			ha	0.007	
				RAZEM	0.007
d.1.3	7 KNR 2-23 0209-01 3)	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami- 30% pow. trawiastej 230*0.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	69.000	
				RAZEM	69.000
1.4		URZĄDZENIA PLACU ZABAW			
d.1.4	8 kalk. własna	zestaw wielofunkcyjny Z-2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.4	9 kalk. własna	SPRĘŻYNOWIEC	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.4	10 kalk. własna	tablica informacyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.4	11 kalk. własna	ławki parkowe	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
d.1.4	12 kalk. własna	kosze na śmieci	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.5		OGRODZENIE			
d.1.5	13 kalk. własna	OGRODZENIE w tym siatka metalowa -powlekana +słupki + fundament-w II etapie wy- konanie 106-3.0	m		
			m	103.000	
				RAZEM	103.000

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
3	Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 452121140-9 PLAC ZABAW - KIEZMARK 52 -GMINA CEDRY WIELKIE</b>					
<b>1.1 ROBOTY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNR 2-21	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0112-03 <sup>1)</sup>	257	m <sup>2</sup>	257.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>257.000</b>
<b>1.2 NAWIERZCHNIE BETONOWE- PODBUDOWY I OBRZEŻA</b>					
2	KNR 2-31	Lawa pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0402-03 <sup>2)</sup>	33*0.12*0.10	m <sup>3</sup>	0.396	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.396</b>
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.1.2	0407-04 <sup>2)</sup>	33	m	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
4	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub.podbudo-	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0111-01 <sup>2)</sup>	wy po zagęszczeniu 12 cm 44	m <sup>2</sup>	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0511-02 <sup>2)</sup>	44	m <sup>2</sup>	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
<b>1.3 NAWIERZCHNIA ZIELENI</b>					
6	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim	ha		
d.1.3	0208-02 <sup>3)</sup>	0.025	ha	0.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.025</b>
7	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0209-01 <sup>3)</sup>	grabiami 257-44	m <sup>2</sup>	213.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>213.000</b>
<b>1.4 URZĄDZENIA PLACU ZABAW</b>					
8		zestaw wielofunkcyjny	kpl.		
d.1.4	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9		Huśtawka WAGOWA	kpl.		
d.1.4	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10		ławki parkowe	kpl.		
d.1.4	kalk. własna	3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11		kosze na śmieci	kpl.		
d.1.4	kalk. własna	2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12		tablica informacyjna	kpl.		
d.1.4	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.5 OGRODZENIE</b>					
13		OGRODZENIE w tym siatka metalowa -powlekana +słupki + fundament- wykonanie II	m		
d.1.5	kalk. własna	etap 66-3	m	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
3	Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	452121140-9	PLAC ZABAW - Koszwały -44-2 -GMINA CEDRY WIELKIE			
<b>1.1 ROBOTY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>					
d.1.1	1 KNR 2-21 0112-03 1)	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stopy	m <sup>2</sup>		
		426	m <sup>2</sup>	426.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>426.000</b>
<b>1.2 NAWIERZCHNIE BETONOWE- PODBUDOWY I OBRZEŻA</b>					
d.1.2	2 KNR 2-31 0402-03 2)	Lawa pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
		12*0.12*0.10	m <sup>3</sup>	0.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.144</b>
d.1.2	3 KNR 2-31 0407-04 2)	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
d.1.2	4 KNR 2-31 0111-01 2)	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub.podbudo- wy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
		16.7	m <sup>2</sup>	16.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.700</b>
d.1.2	5 KNR 2-31 0511-02 2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		16.7	m <sup>2</sup>	16.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.700</b>
<b>1.3 NAWIERZCHNIA ZIELENI</b>					
d.1.3	6 KNR 2-23 0208-02 3)	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim	ha		
		0.04	ha	0.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.040</b>
d.1.3	7 KNR 2-23 0209-01 3)	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m <sup>2</sup>		
		409*0.25	m <sup>2</sup>	102.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.250</b>
<b>1.4 URZĄDZENIA PLACU ZABAW</b>					
d.1.4	8 kalk. własna	zestaw wielofunkcyjny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1.4	9 kalk. własna	Huśtawka wagowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1.4	10 kalk. własna	ławki parkowe	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
d.1.4	11 kalk. własna	kosze na śmieci	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
d.1.4	12 kalk. własna	tablica informacyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.5 OGRODZENIE</b>					
d.1.5	13 kalk. własna	OGRODZENIE w tym siatka metalowa -powlekana +słupki + fundament	m		
		86-3.0	m	83.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
3	Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996

Ep.	Podst.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>I.452120140-9 PLAC ZABAW - KISZMARK 257-1 - GNINA CEDRY WIELKIE</b>					
<b>I.1. OGRODY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNR 2-31	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stopy	m <sup>2</sup>		
d.1.1	06112-03 2)	748			
			m <sup>2</sup>	748,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>748,000</b>
<b>I.2. NAWIERZCHNIE BETONOWE-PODBUDOWY I OBRZEŻA</b>					
2	KNR 2-31	Lawa pod karłowatki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0602-03 2)	37*0.12*0.10			
			m <sup>3</sup>	0,444	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,444</b>
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypance piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem.	m		
d.1.2	0607-04 2)	37			
			m	37,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,000</b>
4	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub. podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0611-01 2)	98			
			m <sup>2</sup>	98,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98,000</b>
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypance cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0511-02 2)	98			
			m <sup>2</sup>	98,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98,000</b>
<b>I.3. NAWIERZCHNIA ZIELENI</b>					
6	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej wałcem gładkim	ha		
d.1.3	0208-02 2)	0,065			
			ha	0,065	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,065</b>
7	KNR 2-23	Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siwem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0209-01 3)	650*0,50			
			m <sup>2</sup>	325,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>325,000</b>
<b>I.4. URZĄDZENIA PLACU ZABAW</b>					
8		zestaw wielofunkcyjny	kpl.		
d.1.4	kałk. własna	1			
			kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9		zestaw wielofunkcyjny - wykonanie w II etapie	kpl.		
d.1.4	kałk. własna	1			
			kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10		Huśtawka POJEDYNCZA	kpl.		
d.1.4	kałk. własna	1			
			kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11		ławki parkowe - wykonanie 3 szt w II etapie	kpl.		
d.1.4	kałk. własna	6-3			
			kpl.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
12		kosze na śmieci	kpl.		
d.1.4	kałk. własna	2			
			kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
13		tablica informacyjna	kpl.		
d.1.4	kałk. własna	1			
			kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>I.5. OGROBZENIE</b>					
14		OGROBZENIE w tym siatka metalowa - powlekania - słupki - fundament- wykonanie w II etapie	m		
d.1.5	kałk. własna	110			
			m	110,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Ep.	Wykaznictwo
1	Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
3	Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 452121140-9 PLAC ZABAW -Błotnik -GMINA CEDRY WIELKIE</b>					
<b>1.1 ROBOTY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stopy	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0112-03 <sup>1)</sup>	303.53	m <sup>2</sup>	303.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>303.530</b>
<b>1.2 NAWIERZCHNIE BETONOWE- PODBUDOWY I OBRZEŻA</b>					
2	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0402-03 <sup>2)</sup>	25*0.12*0.10	m <sup>3</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
d.1.2	0407-04 <sup>2)</sup>	25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
4	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub.podbudo-	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0111-01 <sup>2)</sup>	wy po zagęszczeniu 12 cm 51.20	m <sup>2</sup>	51.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.200</b>
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0511-02 <sup>2)</sup>	51.20	m <sup>2</sup>	51.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.200</b>
<b>1.3 NAWIERZCHNIA ZIELENI</b>					
6	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim	ha		
d.1.3	0208-02 <sup>3)</sup>	0.02	ha	0.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.020</b>
7	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0209-01 <sup>3)</sup>	grabiami 252.33*0.50	m <sup>2</sup>	126.165	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.165</b>
<b>1.4 URZĄDZENIA PLACU ZABAW</b>					
8	kalk. własna	KARUZELA TARCZOWA	kpl.		
d.1.4		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	kalk. własna	SPREŻYNOWIEC	kpl.		
d.1.4		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	kalk. własna	ławki parkowe	kpl.		
d.1.4		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11	kalk. własna	kosze na śmieci	kpl.		
d.1.4		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	kalk. własna	tablica informacyjna	kpl.		
d.1.4		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.5 OGRODZENIE</b>					
13	kalk. własna	OGRODZENIE w tym siatka metalowa -powlekana +stłupki + fundament - WYKONANIE	m		
d.1.5		W II ETAPIE 70.4-3.0	m	67.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.400</b>

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
3	Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>I 452121140-9 PLAC ZABAW Koszwały 326 -GMINA CEDRY WIELKIE</b>					
<b>1.1 ROBOTY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNR 2-21	Wykazanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0112-03 <sup>1)</sup>	288	m <sup>2</sup>	288.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.000</b>
<b>1.2 NAWIERZCHNIE BETONOWE-PODBUDOWY I OBRZEŻA</b>					
2	KNR 2-31	Lawa pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0402-03 <sup>2)</sup>	13.5*0.12*0.10	m <sup>3</sup>	0.162	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.162</b>
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.1.2	0407-04 <sup>2)</sup>	13.5	m	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
4	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub.podbudo- wy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0111-01 <sup>2)</sup>	23	m <sup>2</sup>	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0511-02 <sup>2)</sup>	23	m <sup>2</sup>	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
<b>1.3 NAWIERZCHNIA ZIELENI</b>					
6	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim- 50%	ha		
d.1.3	0208-02 <sup>3)</sup>	POW.nawierzchni trawiastej 0.026*0.5	ha	0.013	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.013</b>
7	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami- 30% pow. trawiastej	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0209-01 <sup>3)</sup>	265*0.30	m <sup>2</sup>	79.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.500</b>
<b>1.4 URZĄDZENIA PLACU ZABAW</b>					
8	kalk. własna	zestaw wielofunkcyjny	kpl.		
d.1.4	I	I	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	kalk. własna	tablica informacyjna	kpl.		
d.1.4	I	I	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.5 OGRODZENIE</b>					
10	kalk. własna	OGRODZENIE w tym siatka metalowa -powlekana +słupki + fundament- wykonanie w II etapie	m		
d.1.5	68-20	68-20	m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
3	Poisport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	452121140-9	PLAC ZABAW LESZKOWY -GMINA CEDRY WIELKIE			
1.1		ROBOTY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
d.1.1	1 KNR 2-21 0112-03 1)	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m <sup>2</sup>		
		320	m <sup>2</sup>	320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
1.2		NAWIERZCHNIE BETONOWE- PODBUDOWY I OBRZEŻA			
d.1.2	2 KNR 2-31 0402-03 2)	Lawa pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
		78*0.12*0.10	m <sup>3</sup>	0.936	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.936</b>
d.1.2	3 KNR 2-31 0407-04 2)	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
		78	m	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
d.1.2	4 KNR 2-31 0111-01 2)	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub.podbudo- wy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
		85	m <sup>2</sup>	85.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
d.1.2	5 KNR 2-31 0511-02 2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		85	m <sup>2</sup>	85.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
1.3		URZĄDZENIA PLACU ZABAW			
d.1.3	6 kalk. własna	zestaw wielofunkcyjny Z-2- i B	kpl		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
d.1.3	7 kalk. własna	tablica informacyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1.3	8 kalk. własna	fawki parkowe	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
d.1.3	9 kalk. własna	kosze na śmieci	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
1.4		OGRODZENIE			
d.1.4	10 kalk. własna	OGRODZENIE w tym siatka metalowa -powlekana +słupki + fundament- wykonanie w II etapie	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	452121140-9	PLAC ZABAW - TRUTNOWY 254-4 -GMINA CEDRY WIELKIE			
1.1		<b>ROBOTY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0112-03 2)	300	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
1.2		<b>NAWIERZCHNIE BETONOWE- PODBUDOWY I OBRZEŻA</b>			
2	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0402-03 2)	11.52*0.12*0.10	m <sup>3</sup>	0.138	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.138</b>
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
d.1.2	0407-04 2)	11.52	m	11.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.520</b>
4	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub.podbudo- wy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0111-01 2)	16.5	m <sup>2</sup>	16.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0511-02 2)	16.5	m <sup>2</sup>	16.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
1.3		<b>NAWIERZCHNIA ZIELENI</b>			
6	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim	ha		
d.1.3	0208-02 3)	0.03	ha	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
7	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0209-01 3)	300-16.5	m <sup>2</sup>	283.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>283.500</b>
1.4		<b>URZĄDZENIA PLACU ZABAW</b>			
8	kalk. własna	zestaw wielofunkcyjny	kpl.		
d.1.4		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	kalk. własna	SPRĘŻYNOWIEC	kpl.		
d.1.4		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	kalk. własna	Huśtawka POJEDYNCZA	kpl.		
d.1.4		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	kalk. własna	ławki parkowe	kpl.		
d.1.4		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
12	kalk. własna	kosze na śmieci	kpl.		
d.1.4		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	kalk. własna	tablica informacyjna	kpl.		
d.1.4		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.5		<b>OGRODZENIE</b>			
14	kalk. własna	OGRODZENIE w tym siatka metalowa -powlekana +słupki + fundament	m		
d.1.5		68-3.0	m	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
3	Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	452121140-9	PLAC ZABAW -Długie Pole -GMINA CEDRY WIELKIE			
1.1		ROBOTY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
d.1.1	1 KNR 2-21 0112-03 1)	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stopy 859*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				429.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>429.500</b>
1.2		NAWIERZCHNIE BETONOWE- PODBUDOWY I OBRZEŻA			
d.1.2	2 KNR 2-31 0402-03 2)	Lawa pod krawężniki betonowa zwykła 50*0.12*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
d.1.2	3 KNR 2-31 0407-04 2)	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. 50	m m		
				50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
d.1.2	4 KNR 2-31 0111-01 2)	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub.podbudo- wy po zagęszczeniu 12 cm 75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
d.1.2	5 KNR 2-31 0511-02 2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
1.3		NAWIERZCHNIA ZIELENI			
d.1.3	6 KNR 2-23 0208-02 3)	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim 0.078	ha ha		
				0.078	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.078</b>
d.1.3	7 KNR 2-23 0209-01 3)	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami 784*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				392.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>392.000</b>
1.4		URZĄDZENIA PLACU ZABAW			
d.1.4	8 kalk. własna	ławki parkowe 7	kpl. kpl.		
				7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
d.1.4	9 kalk. własna	zestaw wielofunkcyjny 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1.4	10 kalk. własna	kosze na śmieci 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
d.1.4	11 kalk. własna	tablica informacyjna 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.5		OGRODZENIE			
d.1.5	12 kalk. własna	OGRODZENIE w tym siatka metalowa -powlekana +słupki + fundament- wykonanie w II etapie 118*0.30-3.0	m m		
				32.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.400</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
3	Poisport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	452121140-9	PLAC ZABAW -GIEMLICE -GMINA CEDRY WIELKIE-			
<b>1.1 ROBOTY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>					
d.1.1	KNR 2-21 0112-03 2)	Wykasanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m <sup>2</sup>		
		553	m <sup>2</sup>	553.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>553.000</b>
<b>1.2 NAWIERZCHNIE BETONOWE- PODBUDOWY I OBRZEŻA</b>					
d.1.2	KNR 2-31 0402-03 2)	Ława pod krawężniki betonowa zwykła rezygnacja z jednego ciągu komunikacyjnego	m <sup>3</sup>		
		30*0.12*0.10	m <sup>3</sup>	0.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.360</b>
d.1.2	KNR 2-31 0407-04 2)	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
d.1.2	KNR 2-31 0111-01 2)	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub.podbudo- wy po zagęszczeniu 12 cm - zmniejszenie o jeden ciąg komunikacyjny- II etap	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
d.1.2	KNR 2-31 0511-02 2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
<b>1.3 URZĄDZENIA PLACU ZABAW</b>					
d.1.3	kalk. własna	ławki parkowe	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
d.1.3	kalk. własna	zestaw wielofunkcyjny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1.3	kalk. własna	kosze na śmieci	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
d.1.3	kalk. własna	tablica informacyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.4 OGRODZENIE</b>					
d.1.4	kalk. własna	OGRODZENIE w tym siatka metalowa -powlekana +słupki + fundament- II etap	m		
		50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996

Lp.	Podstf	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	452121140-9	PLAC ZABAW - MIŁOCIN NR 85 -GMINA CEDRY WIELKIE			
<b>1.1 ROBOTY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNR 2-21	Wykasanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stopy	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0112-03 1)		m <sup>2</sup>	229.000	
		229			
				<b>RAZEM</b>	<b>229.000</b>
<b>1.2 NAWIERZCHNIE BETONOWE- PODBUDOWY I OBRZEŻA</b>					
2	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0402-03 2)		m <sup>3</sup>	0.139	
		11.60*0.12*0.10			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.139</b>
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
d.1.2	0407-04 2)		m	11.600	
		11.60			
				<b>RAZEM</b>	<b>11.600</b>
4	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub.podbudo-	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0111-01 2)	wy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	17.000	
		17			
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0511-02 2)		m <sup>2</sup>	17.000	
		17			
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
<b>1.3 NAWIERZCHNIA ZIELENI</b>					
6	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim	ha		
d.1.3	0208-02 3)		ha	0.022	
		0.022			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.022</b>
7	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0209-01 3)	grabiami	m <sup>2</sup>	229.000	
		229			
				<b>RAZEM</b>	<b>229.000</b>
<b>1.4 URZĄDZENIA PLACU ZABAW</b>					
8	kalk. własna	zestaw wielofunkcyjny	kpl.		
d.1.4			kpl.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	kalk. własna	SPRĘŻYNOWIEC	kpl.		
d.1.4			kpl.	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	kalk. własna	Huśtawka wagowa	kpl.		
d.1.4			kpl.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	kalk. własna	ławki parkowe	kpl.		
d.1.4			kpl.	4.000	
		4			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12	kalk. własna	kosze na śmieci	kpl.		
d.1.4			kpl.	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	kalk. własna	tablica informacyjna	kpl.		
d.1.4			kpl.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.5 OGRODZENIE</b>					
14	kalk. własna	OGRODZENIE w tym siatka metalowa -powlekana +słupki + fundament	m		
d.1.5			m	58.000	
		58			
				<b>RAZEM</b>	<b>58.000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
3	Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	452121140-9	PLAC ZABAW - STANISŁAWOWO - GMINA CEDRY WIELKIE			
1.1		ROBOTY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
d.1.1	1 KNR 2-21 0112-03 <sup>1)</sup>	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m <sup>2</sup>		
		78	m <sup>2</sup>	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
1.2		NAWIERZCHNIE BETONOWE- POBBUDOWY I OBRZEŻA			
d.1.2	2 KNR 2-31 0402-03 <sup>2)</sup>	Lawa pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
		7.0*0.12*0.10	m <sup>3</sup>	0.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.084</b>
d.1.2	3 KNR 2-31 0407-04 <sup>2)</sup>	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
		7.0	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
d.1.2	4 KNR 2-31 0111-01 <sup>2)</sup>	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub.podbudo- wy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
d.1.2	5 KNR 2-31 0511-02 <sup>2)</sup>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
1.3		NAWIERZCHNIA ZIELENI			
d.1.3	6 KNR 2-23 0208-02 <sup>3)</sup>	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim	ha		
		0.0078	ha	0.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.008</b>
d.1.3	7 KNR 2-23 0209-01 <sup>3)</sup>	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m <sup>2</sup>		
		78	m <sup>2</sup>	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
1.4		URZĄDZENIA PLACU ZABAW			
d.1.4	8 kalk. własna	zestaw wielofunkcyjny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1.4	9 kalk. własna	SPRĘŻYNOWIEC	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
d.1.4	10 kalk. własna	ławki parkowe	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
d.1.4	11 kalk. własna	kosze na śmieci	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1.4	12 kalk. własna	tablica informacyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.5		OGRODZENIE			
d.1.5	13 kalk. własna	OGRODZENIE w tym siatka metalowa -powlekana +słupki + fundament- wykonanie w II etapie	m		
		35	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
3	Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996