

Książka Przedmiarów

1. Koszty kwalifikowane

1.1. Roboty rozbiórkowe

Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

- 1.1.1 KNNR 1 0113-010-050 120,00 m²
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm
- 1.1.2 KNNR 1 0113-020-050 120,00 m²
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy
- 1.1.3 KNR 2-01 0211-07-060 24,00 m³
Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębier. 0,6 m³, spycharkami 75KM z transp. samochodami samowył. do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach. Grunt kat. I-III (B.I. nr 8/96)
- 1.1.4 KNR 2-01 0214-03-060 120,00 m³
Nakłady uzupeł. do tab. 0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. do 5t po drogach utwardzonych. Grunt kat. I-II (B.I. nr 8/96)

1.2. Podbudowa pod nawierzchnię

Kod CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

- 1.2.1 KNNR 6 0104-010-050 120,00 m²
Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca wibracyjnego
- 1.2.2 KNR 2-31 0105-01-050 120,00 m²
Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
- 1.2.3 KNR 2-31 0105-02-050 240,00 m²
Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm

1.3. Nawierzchnie

Kod CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

- 1.3.1 KNR 2-31 0402-03-060 3,60 m³
Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe
- 1.3.2 KNR 2-31 0407-05-040 40,00 m
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

1.3.3 KNR 00-11 0317-03-050 120,00 m2
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu:60/8,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

1.4. Urządzenia

Kod CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

1.4.1 (AW) AW 0 1,00 kpl
Zestaw sprawnościowy - Choinka (wraz z montażem)

1.4.2 (AW) AW 0 1,00 kpl
Zabawka na sprężynie (wraz z montażem)

1.4.3 (AW) AW 0 3,00 kpl
Stojaki rowerowe (wraz z montażem)

1.4.4 (AW) AW 0 4,00 kpl
Ławka (z montażem i wykonaniem fundamentu)

1.4.5 (AW) AW 0 2,00 kpl
Kosz na śmieci (wraz z montażem)

1.4.6 (AW) AW 0 1,00 kpl
Montaż tablicy informacyjnej - Tablica z regulaminem placu rekreacyjnego

1.4.7 (AW) AW 0 2,00 szt
Montaż tabliczek informacyjnych o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzegania zasad BHP

1.4.8 (AW) AW 0 1,00 kpl
Wiata rekreacyjna ośmiokątna (wraz z montażem)

1.4.9 (AW) AW 0 1,00 kpl
Montaż grilla ogrodowego betonowego prefabrykowanego

2. Koszty niekwalifikowane

2.1. Zieleń i nasadzenia

2.1.1 KNR 2-21 0323-04-020 50,00 szt
Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów ziemią urodzajną o średnicy i głębokości 0,5 m

2.1.2 KNR 2-21 0302-0501-020 8,00 szt
Sadzenie drzew,krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą dołów o średn.I głęb.0,5m,ziemia żyzna lub kompos.