

Remont pomieszczenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pomieszczenia					
1	45262690-4	Prace przygotowawcze			
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
d.1		3,2 * (2,02 * 2 + 3,63 * 2) - 1,5 * 1,5 - 1 * 2	m ²	31,910	
				RAZEM	31,910
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
d.1		2,02 * 3,63	m ²	7,333	
				RAZEM	7,333
3	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - demontaż drzwi istniejących do ponownego montażu	m ²		
d.1	0	0,67 * 1,95	m ²	1,307	
				RAZEM	1,307
4	KNR 13-23 0103-01	Wykucie ręczne otworów w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu komórkowego - wykucie otworów drzwiowych- poszerzenie	m ³		
d.1	analogia	0,15 * 0,4 * 2,05 + 0,4 * 1,3 * 0,15	m ³	0,201	
				RAZEM	0,201
5	KNR 4-01 0108-11 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 18 km	m ³		
d.1		1,307 * 0,1 + 0,201 + 0,3	m ³	0,632	
				RAZEM	0,632
6	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1		1,30	m	1,300	
				RAZEM	1,300
7	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1		0,5 * 1,5 * 2	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
2	45442100-8	Szpachlowanie, malowanie			
8	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.2		31,91	m ²	31,910	
				RAZEM	31,910
9	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.2		7,333	m ²	7,333	
				RAZEM	7,333
10	KNR 4-01 1204-02 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2		31,91	m ²	31,910	
				RAZEM	31,910
11	KNR 4-01 1204-01 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi tynków wewnętrznych sufitów z gruntowaniem	m ²		
d.2		7,333	m ²	7,333	
				RAZEM	7,333
12	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
d.2		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-02 1513-01	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm	m		
d.2		3,5 * 2	m	7,000	

Remont pomieszczenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,000

3 45421130-4 Drzwi					
14 d.3	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - regulowanych	m2		
		1,02 * 2,05	m2	2,091	
				RAZEM	2,091
15 d.3	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z klamką i zamkiem. Wymiary:998 x 2079 mm;Konstrukcja:akustyczna, dźwiękoizolacyjna;Wypełnienie:plytowe 37dB;Wykończenie:laminowane	m2		
		1 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050